

1. Étapes de nettoyage final de la zone des travaux

- L'entrepreneur doit faire un nettoyage complet de la zone de chantier incluant les écrans anti-poussière
- Le service d'hygiène et salubrité procède au 1^{er} nettoyage/désinfection avec un produit de peroxyde d'hydrogène
- S'il y a lieu, retrait des écrans anti-poussières rigides
- Construire une cloison étanche de polyéthylène à l'extérieur du chantier afin de protéger l'environnement lors du retrait des cloisons rigides (fait par l'entrepreneur)
- Attendre 24 heures
- Le service d'hygiène et salubrité procède au 2^e nettoyage/désinfection
- Retrait des cloisons de polyéthylène en les roulant pour retenir la poussière après le 2^e nettoyage fait par le service d'hygiène et salubrité

Notes importantes

- Il est important de planifier le temps requis pour le nettoyage et la désinfection dans l'échéancier du projet
- Les écrans anti-poussières doivent demeurer en place jusqu'à ce que la zone de chantier ait été nettoyée à fond et désinfectée. Il doit n'y avoir aucune ouverture présente dans les murs, planchers ou plafonds avant le début du nettoyage
- Le chantier doit être vide de débris et de matériaux de construction avant le nettoyage et désinfection par le service d'hygiène et salubrité
- Au besoin, les accumulations de saletés doivent être grattées avant le nettoyage
- Les polyéthylènes qui recouvrent les détecteurs de fumée, grilles de ventilation et autres sources de circulation d'air doivent être retirés avant le 2^e nettoyage/désinfection
- Les écrans anti-poussières doivent être nettoyés avec un aspirateur à filtre HEPA et une vadrouille avec bandeau de microfibre mouillé par le service d'hygiène et salubrité
- Les appareils de traitement de l'air pour la construction (ATAC) doivent être en fonction jusqu'au retrait de l'écran anti-poussière pour les travaux de classes III et IV
- Le personnel d'hygiène et salubrité doit porter des vêtements de protection lorsqu'il est dans le chantier (blouse à manches longues, masque et gants de nitrile)

2. Projet

Titre du projet : _____

Établissement : _____

Classe de mesures PCI : _____

GRILLE D'INSPECTION – Suite au nettoyage final de la zone des travaux					
	CONFORME	NON CONFORME	SANS OBJET	CONFORME AVEC MODIFICATION	OBSERVATIONS / RECOMMANDATIONS
Toutes les surfaces horizontales sont exemptes de poussière • Plafond suspendu ou autre type de plafond • Intérieur des luminaires • Polyéthylène qui recouvre les détecteurs de fumée, grilles de ventilation et autres retirés et nettoyés/désinfectés • Tablettes, encadrement des fenêtres et stores • Dessus et rebords des cadres de portes • Dessus des lampes et appareils d'éclairage • Tiroirs et intérieur des armoires • Mobilier fixe (comptoir) et chaises • Dessus des plinthes et des planchers • Prises de courant et interrupteurs • Planchers • Appareils de chauffage et de climatisation	☐	☐	☐	☐	
Toutes les surfaces verticales sont exemptes de poussière • Murs • Portes • Fenêtres • Panneaux d'armoire • Grilles de ventilation • Appareils de chauffage et de climatisation • Inclure salle de toilettes (évier, comptoir, toilette, murs, douche) • Autres (spécifiez)	☐	☐	☐	☐	
L'extérieur des ATAC et/ou des aspirateurs HEPA a également été nettoyé et est exempt de poussière	☐	☐	☐	☐	
Les cloisons temporaires sont exemptes de poussière	☐	☐	☐	☐	
Lors d'une perturbation de l'alimentation en eau, s'assurer que la purge a été réalisée selon la procédure définie dans la norme CSA	☐	☐	☐	☐	
Les zones adjacentes au chantier doivent être nettoyées et désinfectées et exemptes de poussière	☐	☐	☐	☐	

AUTRES OBSERVATIONS

3. Signature	
INSPECTION EFFECTUÉE PAR :	Responsable de projet ☐ Professionnel PCI ☐
Signature : _____ Date : _____	

S'assurer d'acheminer la liste de vérification au responsable de projet et/ou au service de PCI lorsque des non-conformités sont observées.